

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Dom smútku - Jarovnice

JKSO:

Miesto:

ČS:

Dátum: 14.5.2026

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

IČO: 56017278

IČ DPH: SK2122156091

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>389 136,38</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	5,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižovaná	5,00%	<b>389 136,38</b>	<b>19 456,82</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>408 593,20</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Dom smútku - Jarovnice

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

		<b>389 136,38</b>	<b>408 593,20</b>
1	ASR	316 382,50	332 201,63
2.1	Materiál - ELI	21 781,05	22 870,10
2.2	Montáž - ELI	7 166,29	7 524,60
3	Spevnené plochy	43 806,54	45 996,87

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - Jarovnice

Objekt:

**1 - ASR**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 14.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56017278

IČ DPH:

SK2122156091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**316 382,50**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižená	316 382,50	5,00%	15 819,13

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**332 201,63**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - Jarovnice

Objekt:

**1 - ASR**

Miesto:

Dátum: 14.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**316 382,50**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	137 022,93
1 - ZEMNE PRÁCE	11 955,85
2 - ZÁKLADY	19 161,84
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	29 488,90
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6 545,57
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	51 658,58
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	18 212,19
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	165 689,57
71 - IZOLÁCIE	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 531,40
712 - Povlakové krytiny	2 286,95
713 - Izolácie tepelné	9 604,40
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0,00
722 - Vnútorný vodovod	4 752,00
76 - KONŠTRUKCIE	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	36 149,57
764 - Konštrukcie klampiarske	3 375,51
765 - Krytiny tvrdé	26 981,85
766 - Konštrukcie stolárske	21 514,99
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	30 614,22
77 - PODLAHY	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	14 810,84
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 497,22
783 - Nátery	5 163,49
784 - Maľby	2 407,13
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	6 040,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	7 630,00

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku - Jarovnice

Objekt:

1 - ASR

Miesto:

Dátum: 14.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**316 382,50**

### D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

137 022,93

#### D 1 ZEMNE PRÁCE

11 955,85

1	K	11210-1105	Vyrúbanie stromov listnatých priemer nad 900 mm	kus	1,000	53,87	53,87
2	K	11220-1105	Odstránenie pňov priemer nad 900 mm	kus	1,000	630,80	630,80
3	K	12090-1101	Búranie muriva tehlového na maltu vápennú	m3	20,361	114,43	2 329,91
4	K	12090-1111	Búranie muriva kamenného na maltu vápennú	m3	16,632	117,80	1 959,25
5	K	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	1,350	20,91	28,23
6	K	13120-1209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	1,350	1,52	2,05
7	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	42,394	50,43	2 137,93
8	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	42,394	15,92	674,91
9	K	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	43,744	2,24	97,99
10	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,774	6,57	287,60
11	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	744,158	0,56	416,73
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	43,774	1,07	46,84
13	K	171209112.S	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu - výkopová zemina (17 05 06)	t	65,661	19,90	1 306,65
14	K	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	79,387	24,98	1 983,09

#### D 2 ZÁKLADY

19 161,84

15	K	27231-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15	m3	4,050	154,65	626,33
16	K	27431-1114	Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15 cement portl.	m3	45,926	140,67	6 460,41
17	K	27435-1217	Debnenie základových pásov a pätiiek drevené tradičné, zhotovenie	m2	16,440	28,85	474,29
18	K	27435-1218	Debnenie základových pásov a pätiiek drevené tradičné, odstránenie	m2	16,440	9,01	148,12
19	K	27436-1216	Výstuž dosiek, oceľ 10 505 do 12mm	t	4,593	2 493,51	11 452,69

#### D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

29 488,90

20	K	31111-3135	Nosný múr hr. do 40cm z tvárnic strat. debnenia s výpl. z betonu C16/20	m2	55,475	96,06	5 328,93
21	K	31127-1302	Murivo nosné z pórobet. tvárnic hr. 300 mm	m3	2,345	287,55	674,30
22	K	31127-1304	Murivo nosné z pórobet. tvárnic hr. 375 mm	m3	67,020	268,38	17 986,83
23	K	31712-1101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	kus	15,000	8,18	122,70
24	M	593 406520	Keramický preklad predpätý 1000x120x65mm	kus	2,000	10,66	21,32
25	M	593 406530	Keramický preklad predpätý 1250x120x65mm	kus	13,000	12,83	166,79
26	K	31732-1411	Preklady zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,767	192,16	147,39
27	K	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	7,212	38,02	274,20
28	K	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	7,212	12,02	86,69
29	K	31736-1821	Výstuž prekladov, ríms B500 (10505)	t	0,146	2 424,05	353,91
30	K	34225-5003	Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 150 mm	m2	91,301	47,38	4 325,84

#### D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

6 545,57

31	K	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C25/30	m3	6,156	176,03	1 083,64
32	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	37,884	27,80	1 053,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	37,884	6,94	262,91
34	K	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,947	2 119,15	2 006,84
35	K	43032-1313	Vonk. schodisko kompl. - betón, obklad, zábradlie	hod	60,000	35,65	2 139,00

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 51 658,58

36	K	612465120	Príprava vnútorného podkladu stien, základný náter	m2	388,246	2,57	997,79
37	K	61246-5132	Vnútorná omietka stien, MVC, jednovrst. nanášanie strojne, hr. 1,5 cm	m2	388,246	15,13	5 874,16
38	K	61248-1119	Potiahnutie vnút. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	388,246	12,85	4 988,96
39	K	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	m2	34,938	1,55	54,15
40	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	55,475	43,95	2 438,13
41	K	62525-6111	Zateplovací systém x XPS hr. 50 mm bez povrch. tenkovrstvej omietky	m2	55,475	38,89	2 157,42
42	K	62598-1132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami z XPS hr. 50 mm	m2	18,942	44,62	845,19
43	K	62599-1201	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 20 mm - ostenia	m2	13,260	40,65	539,02
44	K	62599-1205	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 80 mm	m2	178,722	72,42	12 943,05
45	K	63131-5511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm - zakl. doska	m3	30,611	172,81	5 289,89
46	K	63131-9175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	m3	30,611	6,14	187,95
47	K	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	8,912	19,51	173,87
48	K	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	8,912	6,09	54,27
49	K	63136-1821	Výstuž mazanín betonárskou oceľou BSt 500 (10505)	t	1,236	1 733,67	2 142,82
50	K	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	29,700	92,76	2 754,97
51	K	63245-1136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm	m2	178,820	35,66	6 376,72
52	K	63245-1229	Príplatok ZKD 1 cm hr.	m2	178,820	2,50	447,05
53	K	63247-7005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	178,820	10,53	1 882,97
54	K	63248-1713	Vložka do poter. i maz. zo zvar. sieti	m2	178,820	6,86	1 226,71
55	K	64899-1113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š.	m	10,950	9,31	101,94
56	M	611 9A0101	Parapeta vnútorná	m	10,950	16,58	181,55

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 18 212,19

57	K	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	269,135	4,41	1 186,89
58	K	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	269,135	2,02	543,65
59	K	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	269,135	2,74	737,43
60	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	178,820	7,26	1 298,23
61	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	178,820	7,12	1 273,20
62	K	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	m3	5,961	120,84	720,33
63	K	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí do 2 m2	kus	1,000	0,67	0,67
64	K	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dverí nad 2 m2	kus	2,000	1,35	2,70
65	K	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 1 m2	m2	5,880	9,00	52,92
66	K	96806-2455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	m2	1,600	26,77	42,83
67	K	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2	m2	4,400	18,90	83,16
68	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,399	19,11	26,73
69	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	6,995	0,64	4,48
70	K	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,991	16,17	226,23
71	K	97908-8212	Nakladanie sute a vybúraných hmôt	t	1,399	17,53	24,52
72	K	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,399	50,00	69,95
73	K	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	474,076	25,14	11 918,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	D2		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>				<b>165 689,57</b>
D	71		<b>IZOLÁCIE</b>				<b>0,00</b>
D	711		<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>6 531,40</b>
74	K	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	204,070	0,97	197,95
75	M	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,061	2 309,33	140,87
76	K	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	204,070	7,79	1 589,71
77	M	628 322400	Pás ťažký asfaltový SKLOBIT E	m2	234,681	10,49	2 461,80
78	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	178,820	3,45	616,93
79	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	196,702	6,64	1 306,10
80	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	71,528	2,08	148,78
81	K	99871-1102	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	t	1,316	52,63	69,26
D	712		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>2 286,95</b>
82	K	71299-7000	Montáž parozábrany striech	m	235,647	3,05	718,72
83	M	283 2B0409	Parozábrana - 160g/m2	m2	259,212	6,05	1 568,23
D	713		<b>Izolácie tepelné</b>				<b>9 604,40</b>
84	K	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	235,647	6,56	1 545,84
85	K	71311-1122	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribitie	m2	235,647	6,25	1 472,79
86	M	631 411700	Pás zo sklenej vlny hr. 50 mm pre šikmé strechy	m2	235,647	5,78	1 362,04
87	M	631 411780	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	m2	235,647	15,88	3 742,07
88	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	178,820	1,71	305,78
89	M	283 763540	Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	kus	375,522	2,86	1 073,99
90	K	99871-3102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	t	2,173	46,89	101,89
D	72		<b>ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>				<b>0,00</b>
D	722		<b>Vnútorý vodovod</b>				<b>4 752,00</b>
91	K	722 -	Vnútorý vodovod, kanalizácia - D+M pre 1xWC, 2x umývadlo, vr. 2 ks prášk. hasiacich prístrojov	hod	144,000	33,00	4 752,00
D	76		<b>KONŠTRUKCIE</b>				<b>0,00</b>
D	762		<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>36 149,57</b>
92	K	76221-1140	Montáž schodiska priamočiar. š. ramena do 1,5 m z fošien bez podstupnic	m	4,800	26,18	125,66
93	M	593 737720	Schodisko fošnové bez podstupnic	m	5,000	187,58	937,90
94	K	76222-2141	Montáž zábradlia rovného, osová vzd. stĺpikov do 150 cm	m	15,270	13,22	201,87
95	M	553 915300	Zábradlie schodiska a empor (chór)	m	15,270	231,58	3 536,23
96	K	76233-1811	Demontáž viazaných konštr. krovov	m	37,800	3,09	116,80
97	K	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	120,000	9,78	1 173,60
98	K	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	336,000	14,37	4 828,32
99	K	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	m	109,700	18,76	2 057,97
100	K	76233-2140	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2	m	140,000	19,12	2 676,80
101	M	605 152040	Rezivo na krov impregnované	m3	15,225	614,26	9 352,11
102	K	76234-1811	Demontáž debnenia striech rovných, z dosiek hrubých	m2	32,640	1,14	37,21
103	K	76234-2203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	261,940	8,02	2 100,76
104	K	76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	261,940	2,73	715,10
105	M	605 337130	Hranolček pre latovanie strechy vr. náteru	m3	3,274	633,00	2 072,44
106	M	605 337130.1	Hranolček SM 1 - zateplenie, vr. náteru	m3	1,080	633,00	683,64
107	K	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	18,472	45,42	839,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	76281-2240	Montáž záklopu z dosiek hobľovaných, vrchný na zraz	m2	61,360	7,25	444,86
109	M	605 132900	Doska hobľovaná, brúsená - 1 strana	m3	1,534	1 007,65	1 545,74
110	M	605 152440	Rezivo stropu	m3	2,376	706,10	1 677,69
111	K	76282-2140	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 450 do 540 cm2	m	33,250	5,46	181,55
112	K	76282-2141	Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 540 cm2	m	10,000	5,85	58,50
113	K	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	m3	3,910	7,04	27,53
114	K	99876-2102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	14,386	52,71	758,29
<b>D 764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>3 375,51</b>
115	K	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	62,900	36,21	2 277,61
116	K	76435-9212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	5,000	24,29	121,45
117	K	76445-4203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	24,200	39,07	945,49
118	K	99876-4102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,265	116,84	30,96
<b>D 765 Krytiny tvrdé</b>							<b>26 981,85</b>
119	K	76533-3110	D+M Zastreš. škridlami na sucho, vr. doplnkov	m2	261,940	90,82	23 789,39
120	K	76590-1050	Pokrytie striech fóliou hydroizolačná difúzna	m2	261,940	10,80	2 828,95
121	K	99876-5102	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	t	6,093	59,66	363,51
<b>D 766 Konštrukcie stolárske</b>							<b>21 514,99</b>
122	K	76641-2112	Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. z mäk. dreva š. do 80mm	m2	9,530	18,44	175,73
123	M	611 912200	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-100mm nad 2m	m2	326,569	23,35	7 625,39
124	K	76642-1213	Montáž oblož. podhľadov jedn. palub. z mäk. dreva š. do100mm	m2	274,443	19,82	5 439,46
125	K	76665-4141	D+M dverí vr. obložkovej zárubne	kus	3,000	813,88	2 441,64
126	K	766672021.S	Montáž okna strešného vrátane príslušenstva, veľkosť okna 66x98 cm	ks	8,000	101,31	810,48
127	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180 g/m2)	m2	8,000	3,15	25,20
128	M	611310001400.S	Strešné okno drevené kyvné, šxv 660x980 mm, s automatickou ventilačnou mriežkou	ks	8,000	392,23	3 137,84
129	M	611380001400.S	Tesniace lemovanie pre strešné okná a výlezy, šxv 660x980 mm, profilované krytiny	ks	8,000	117,20	937,60
130	M	611380006400.S	Zatepľovacia sada pre osadenie strešného okna alebo výlezu, šxv 660x1180 mm	ks	8,000	87,19	697,52
131	K	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	kus	3,000	12,96	38,88
132	M	611 873560	Prah bukový dĺžka 60šírka 10cm	kus	2,000	9,28	18,56
133	M	611 873960	Prah bukový dĺžka 80 šírka 10cm	kus	1,000	14,71	14,71
134	K	99876-6102	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,885	52,68	151,98
<b>D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							<b>30 614,22</b>
135	K	76763-1123	Montáž plastových výplní otvorov, vr. vyplnenia prac. škár PUR penou	m	82,800	12,92	1 069,78
136	M	357 003C501	Dvere plastové vonk. vstupné - predbežná cena	m2	19,513	798,82	15 587,37
137	M	611 431000	Okno plastové vonk. - predbežná cena	m2	15,425	364,93	5 629,05
138	K	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	34,200	3,43	117,31
139	M	553 000010	Oceľové konštrukcie - stĺp d 102/5 mm - 2,85 m	kg	34,200	9,65	330,03
140	K	7679951R1	Dodávka a montáž katafalku vrátane dopojenia	ks	1,000	7 842,05	7 842,05
141	K	99876-7102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,516	74,86	38,63
<b>D 77 PODLAHY</b>							<b>0,00</b>
<b>D 771 Podlahy z dlaždíc keramických</b>							<b>14 810,84</b>
142	M	597 638280	Soklík keramický 1A	m2	14,086	24,29	342,15
143	K	77144-3134	Montáž soklov hutn.stupňov.do lepidla do 15cm	m	87,765	14,41	1 264,69
144	K	77157-1101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež.do lepidla	m2	178,820	38,22	6 834,50
145	M	597 640000	Dlažba keramická	m2	192,849	30,40	5 862,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	K	77157-9792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	m2	7,860	1,89	14,86
147	K	77159-1192	Prípl. k podlahám za schody	m2	3,108	8,23	25,58
148	K	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	t	12,790	36,47	466,45
D 78 DOKONČOVACIE PRÁCE							0,00
D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek							1 497,22
149	K	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.do lepidla	m2	21,896	35,00	766,36
150	M	597 862300	Obklad keramicky	m2	23,429	29,16	683,19
151	K	78141-9704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	m2	21,896	0,12	2,63
152	K	78141-9711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	m2	21,896	1,17	25,62
153	K	99878-1102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	t	0,526	36,92	19,42
D 783 Nátery							5 163,49
154	K	78362-6100	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 1x lakovaním - int.	m2	235,647	15,04	3 544,13
155	K	78362-6200	Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovaním - ext.	m2	48,326	20,92	1 010,98
156	K	78365-1102	Nátery stolár. výrobkov epoxidové 2x lakovanie - empóra	m2	30,680	19,83	608,38
D 784 Maľby							2 407,13
157	K	78442-2271	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m vrátane penetrácie	m2	388,246	6,20	2 407,13
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							6 040,00
158	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	20,00	1 000,00
159	K	HZS000125.S	Spracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby	hod	144,000	35,00	5 040,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							7 630,00
160	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	%	2,000	3 815,00	7 630,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - Jarovnice

Objekt:

**2.1 - Materiál - ELI**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 14.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56017278

IČ DPH:

SK2122156091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**21 781,05**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižovaná	21 781,05	5,00%	1 089,05

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**22 870,10**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - Jarovnice

Objekt:

**2.1 - Materiál - ELI**

Miesto:

Dátum: 14.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**21 781,05**

D1 - Nosný materiál k cenníkom rady M a S

20 771,95

---

D2 - Bleskozvod

1 009,10

---

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku - Jarovnice

Objekt:

**2.1 - Materiál - ELI**

Miesto:

Dátum: 14.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**21 781,05**

D	D1	Nosný materiál k cenníkom rady M a S	20 771,95				
1	M	PC	A- SVIETIDLO LED PRISADENÉ, LED 23W, min. 2887lm, 3000K, IP44	ks	3,000	220,34	661,02
2	M	PC.1	B- SVIETIDLO LED PRISADENÉ, LED 19W, min. 2438lm, 3000K, IP55, IK10	ks	4,000	437,76	1 751,04
3	M	PC.2	C - SVIETIDLO LED ZAVESENÉ, LED 36W, min. 4040lm, 3000K, IP20	ks	6,000	1 131,57	6 789,42
4	M	PC.3	D - SVIETIDLO LED NÁSTENNÉ, LED 13W, min. 440lm, 3000K, IP20	ks	14,000	326,52	4 571,28
5	M	PC.4	N - NÚDZOVÉ NÁSTENNÉ SVIETIDLO, TYP: TWS,LED 1,2W, IP44, AMI	ks	7,000	51,34	359,38
6	M	PC.5	E - SVIETIDLO LED PRISADENÉ, LED 31W, min. 4289lm, 3000K, IP44	ks	3,000	291,62	874,86
7	M	PC.6	Piktogram k núdzovému osvetleniu č.09 (AMI)	ks	7,000	2,16	15,12
8	M	PC.7	HLAVNÁ ÚZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA EP EP	ks	1,000	82,94	82,94
9	M	PC.8	Rozvádzač RP1 Náplň podľa výkresu	ks	1,000	1 805,60	1 805,60
10	M	0000-2865B6002	Tmel protipožiarny, biely - Intumex MA, 600 ml	ks	2,000	26,02	52,04
11	M	0110-07312	Skatula univerzálzna pod omietku FI 69mm x 42mm +veko a svorkov. Kopos Kolin	ks	20,000	1,88	37,60
12	M	0116-27395	Skatula pristrojova pod omietku FI 72x42mm Kopos Kolin	ks	24,000	0,36	8,64
13	M	0116-18237	Rozvodka skatulova veko+svork. 80x60 Kopos Kolin	ks	6,000	3,94	23,64
14	M	1103-21671P	Spinac domovy jednopolovy 10A,250V AC radenie 1, 1So pros.obycaj. + ramček LEGRAND	ks	10,000	10,06	100,60
15	M	1100-21787p	Prepinac domovy striedavy 10A, 250V AC radenie 6, 6So pros.obycaj. + ramček LEGRAND	ks	2,000	11,16	22,32
16	M	1140-27905P	Zasuvka jednonasobna 10/16A, 250V AC biela + ramček LEGRAND	ks	2,000	10,60	21,20
17	M	1140-28724p	Zasuvka domova dvojita 16A, 250V AC pros.obycaj. biela	ks	10,000	12,76	127,60
18	M	0801-05479	Vodic jednozilovy instalacny PVC izol. 450/750V	m	15,000	1,93	28,95
19	M	0101-25456	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 24.5mm siva RAL 7037	m	15,000	1,05	15,75
20	M	0130-28289K	Lista elektroinstalacnaPVC MINI STANDARD 16x40 biela dl.2m	ks	25,000	1,77	44,25
21	M	0810-03752	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	90,000	0,71	63,90
22	M	0810-03752	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	230,000	0,71	163,30
23	M	0810-03753	Kabel silovy celoplastovy 750V	m	290,000	1,07	310,30
24	M	0000-PC	Priamovýhrevný konvektor s termostatom 500W, 230V IP44	ks	10,000	284,12	2 841,20

D	D2	Bleskozvod	1 009,10				
25	M	0400-23224	Stitok orientacny	ks	9,000	1,67	15,03
26	M	2800-27673	Lak asfaltovy	kg	5,000	4,94	24,70
27	M	0116-28217	Skatula pancier.z plast.hmoty bez svork. 105x105x64 IP 65 RAL 7035	ks	11,000	14,01	154,11
28	M	2271-11705	Svorka na pripojenie odkvap. zlabov	ks	10,000	1,47	14,70
29	M	2550-06120	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.617kg/1m	kg	32,000	2,56	81,92
30	M	2272-11689	Svorka skusobna	ks	11,000	2,38	26,18
31	M	2272-11703	Svorka krizova	ks	6,000	1,19	7,14
32	M	2271-11704	Svorka na pripojenie kovovych casti	ks	1,000	1,86	1,86
33	M	2252-11685	Podpera vedenia na ploche strechy	ks	45,000	0,99	44,55
34	M	2251-11669	Podpera vedenia	ks	35,000	1,84	64,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	0400-23224.1	Stitok orientacny 0-9	ks	11,000	0,97	10,67
36	M	2550-06119	Drot ocelovy pozinkovany 11 300 0.395kg/1m	kg	58,000	1,70	98,60
37	M	2212-11706	Svorka na spojenie kruh. a pas. vodičov	ks	22,000	1,14	25,08
38	M	2512-06146	Ocel pasova pozinkovana 11 373 0.942kg/1m	kg	118,000	1,77	208,86
39	M	2250-11675P	Podpera vedenia	ks	120,000	1,63	195,60
40	M	0101-25456	Rurka elektroinst.pancierova ohybna PVC FI 24.5mm siva RAL 7037	m	34,000	1,05	35,70

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - Jarovnice

Objekt:

**2.2 - Montáž - ELI**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 14.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56017278

IČ DPH:

SK2122156091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**7 166,29**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižovaná	7 166,29	5,00%	358,31

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**7 524,60**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - Jarovnice

Objekt:

**2.2 - Montáž - ELI**

Miesto:

Dátum: 14.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**7 166,29**

D1 - Montáže k cenníkom rady M

5 032,31

---

D2 - Bleskozvod

---

2 133,98

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku - Jarovnice

Objekt:

**2.2 - Montáž - ELI**

Miesto:

Dátum: 14.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 166,29**

D D1

### Montáže k cenníkom rady M

**5 032,31**

1	K	PC	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. z dutých tehál hr. do 30 cm	ks	30,000	3,27	98,10
2	K	PC.1	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v mur. z dutých tehál hr. do 30 cm	ks	10,000	7,24	72,40
3	K	PC.2	Koordinácia a úprava rozvodov s ostatnými profesiami	ks	3,000	22,64	67,92
4	K	PONUJ. CENA	Spracovanie revíznej správy	hod	40,000	30,49	1 219,60
5	K	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg, HĽAVNE UZEMN. PRIPOJNICE EP	ks	1,000	30,70	30,70
6	K	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg RP1	ks	1,000	78,79	78,79
7	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	60,000	0,84	50,40
8	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	1,25	5,00
9	K	HSV	Výfrez. otvorov pre zásuvky a vyp. v murive z dutých tehál do 10 x 10 x 5 cm	m	24,000	1,89	45,36
10	K	210200011	Svietidlo led stropné	ks	37,000	6,23	230,51
11	K	210040731	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.2 cm	m	100,000	7,59	759,00
12	K	210040735	Vyrezanie rýh frézovaním, v porobetónovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	100,000	8,39	839,00
13	K	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	20,000	6,42	128,40
14	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	24,000	1,52	36,48
15	K	210010331	Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 bez zapojenia	ks	6,000	2,62	15,72
16	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	10,000	2,00	20,00
17	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	2,54	5,08
18	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	4,35	8,70
19	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	10,000	4,83	48,30
20	K	220270327	Vodič (lano) silnoprúdový CY,CYA 16,0 uložený do rúrkovodu alebo líšt, bez ukončenia a zapojenia	m	15,000	1,77	26,55
21	K	210010084	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	m	15,000	1,56	23,40
22	K	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	25,000	2,68	67,00
23	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	90,000	1,56	140,40
24	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	230,000	1,56	358,80
25	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	290,000	1,36	394,40
26	K	210190151p	Montáž konvektora do váhy 5 kg	ks	10,000	26,23	262,30

D D2

### Bleskozvod

**2 133,98**

27	K	210010452	Škatuľa pancier. z PH pre rúrky z PH typ 8115 - odbočná bez zapojenia vodičov	ks	11,000	4,17	45,87
28	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	10,000	4,17	41,70
29	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	50,000	1,88	94,00
30	K	220111741	Svorka rozpojovacia skúšobná vr. montáže skrinky be z murárskych prác	ks	11,000	15,43	169,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	6,000	5,86	35,16
32	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	1,000	4,17	4,17
33	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	140,000	7,88	1 103,20
34	K	210950101	Označovací štítok na kábel (naviac proti norme)	ks	11,000	0,33	3,63
35	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	22,000	4,17	91,74
36	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	120,000	1,25	150,00
37	K	210010084	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	m	33,000	1,56	51,48
38	K	210220460	Montáž pevného rebriku na strechách budov do 7 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	10,000	34,33	343,30

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - Jarovnice

Objekt:

**3 - Spevnené plochy**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 14.05.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

56017278

IČ DPH:

SK2122156091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

---

**Cena bez DPH**

**43 806,54**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižená	43 806,54	5,00%	2 190,33

**Cena s DPH**

**v EUR**

**45 996,87**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku - Jarovnice

Objekt:

**3 - Spevnené plochy**

Miesto:

Dátum: 14.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**43 806,54**

HSV - Práce a dodávky HSV

42 989,37

1 - Zemné práce

12 114,47

5 - Komunikácie

25 074,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 075,76

99 - Presun hmôt HSV

3 724,41

PSV - Práce a dodávky PSV

817,17

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

817,17

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku - Jarovnice

Objekt:

**3 - Spevnené plochy**

Miesto:

Dátum: 14.05.2026

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SOSTAV s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**43 806,54**

D HSV Práce a dodávky HSV 42 989,37

D 1 Zemné práce 12 114,47

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	138,000	19,73	2 722,74
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	41,400	1,35	55,89
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	138,000	6,57	906,66
4	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	138,000	3,16	436,08
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	207,000	33,30	6 893,10
6	K	181301101.S1	Úprava vonkajšieho terénu po ukončení stavebných prác	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00

D 5 Komunikácie 25 074,73

7	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	276,000	16,37	4 518,12
8	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	276,000	15,49	4 275,24
9	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	276,000	27,41	7 565,16
10	K	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	276,000	0,77	212,52
11	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	276,000	21,76	6 005,76
12	K	5771542R1.S	Príplatok za ručné asfaltovanie	m2	276,000	8,05	2 221,80
13	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	54,250	5,09	276,13

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 075,76

14	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	16,500	19,05	314,33
15	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, l x š x v 1000x200x150(100) mm	ks	16,665	11,17	186,15
16	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	108,500	10,61	1 151,19
17	M	592170001500.S	Obrubník parkový, l x š x v 1000x50x200 mm	ks	109,585	3,87	424,09

D 99 Presun hmôt HSV 3 724,41

18	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	288,714	12,90	3 724,41
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 817,17

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 817,17

19	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	276,000	0,87	240,12
20	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	317,400	1,78	564,97
21	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	8,051	1,50	12,08